
PRZEDMIAR ROBÓT

Wspólny Słownik Zamówień:45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

BUDOWA:

Uniwersytet Warszawski - Wydział Chemii
Budynek Radiochemii
Remont pomieszczenia 224
Żwirki i Wigury 101
Warszawa

INWESTOR:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI - Wydział Chemii
Pasteura 1
02-093 Warszawa

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Ilość	Ilość	Jedn.
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNR 0401 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Ilość: $5,55 * 9,85 = 54,668$ Razem = 54,668	54,668	m2
1.2	KNR 0401 0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Ilość: 1,000	1,000	m3
1.3		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na dalsza odległość Ilość: 1,000	1,000	m3
2		POSADZKI		
2.4	KNNRw 0003 0809-0100	Wyrównanie podłogi betonowych poprzez frezowanie, usunięcie kleju Ilość: 54,668	54,668	m2
2.5	KNRu 202 1134-0101	Gruntowanie podłogi poziomymi preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" Ilość: 54,668	54,668	m2
2.6	KNRu 0202 1130-0201	Warstwy wyrównujące i wygładzające o grub. 5mm wykonane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 Ilość: 54,668	54,668	m2
2.7	KNR 0202 1118-0800	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych chemoodpornych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej Ilość: 54,668	54,668	m2
2.8	KNR 0202 1120-0300	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych chemoodpornych układanych na klej, o wys. 10 cm Ilość: $5,55 + 9,85 + 5,55 + 9,85 = 30,800$ Razem = 30,800	30,800	m
3		ROBOTY MALARSKIE		
3.9	KNRu 202 1134-0201	Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi STO Ilość: $2 * (5,55 + 9,85) * 2,95 = 90,860$ Razem = 90,860	90,860	m2
3.10	KNR 0202 0815-0400	Przygotowanie ścian - gładź gipsowa Ilość: 90,860	90,860	m2
3.11	KNR 0202 1505-0300	Dwukrotne malowanie, podłogi gipsowych farbą lateksową Ilość: 90,860	90,860	m2